


UZDUŽNI PROFIL VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

GLAVNI PROJEKT

MJERILO 1:1000/100



OZNAKA TERENA	GC1	113.50	SC1	113.50	GC2
STACIONAŽA TERENA	000+000.00		000+113.50		000+227.00
KOTE TERENA [m.n.m.]	139.73		142.52		140.97
KOTE NIVELETE [m.n.m.]	138.53		141.32		139.77
PAD NIVELETE [‰]		I=24.58‰ L = 113.50 m		I=13.65‰ L = 113.50 m	
DUBINA NIVELETE [m]	1.20		1.20		1.20
KOTA DNA KANALA [m.n.m.]	138.43		141.22		139.67
MATERIJAL I PROFIL CIJEVI	polietilen (PE-HD) Ø110.00				

trInsept

STUDIO

jdoo

Ivanič Grad, Franje Jurinca 7

građevina	IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE U BRANIMIROVOJ ULICI NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVA		
investitor	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.		glavni projektant ANA LAČA, mag.ing.arch.
lokacija	BRANIMIROVA ULICA, OPĆINA DUBRAVA		
razina projekta	GLAVNI PROJEKT		projektant SAŠA SLIŠKOVIĆ, struč.spec.ing.aedif.
strukovna odrednica proj.	VODOVOD I KANALIZACIJA		
oznaka projekta	05-2018-1	zaj. oznaka proj.	
mjerilo	1:1000/100	mjesto DUBRAVA	datum 03/2019
			suradnik MARTIN LAŠKARIN, mag.ing.arch.
sadržaj	UZDUŽNI PROFIL VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA		
			br. lista 3.2.1.