


UZDUŽNI PROFIL VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

GLAVNI PROJEKT

MJERILO 1:1000/100



OZNAKA TERENA	GC1	106.00	SC1	106.00	GC2
STACIONAŽA TERENA	000+000.00		000+106.00		000+212.00
KOTE TERENA [m.n.m.]	140.40		139.25		133.17
KOTE NIVELETE [m.n.m.]	139.20		138.05		131.97
PAD NIVELETE [‰]		I=10.84‰ L = 106.00 m		I=57.35‰ L = 106.00 m	
DUBINA NIVELETE [m]	1.20		1.20		1.20
KOTA DNA KANALA [m.n.m.]	139.10		137.95		131.87
MATERIJAL I PROFIL CIJEVI	polietilen (PE-HD) Ø110.00				

trInsept
STUDIO jdoo
Ivanič Grad, Franje Jurinca 7

građevina					IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE U ZVONIMIROVOJ ULICI NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVA										
investitor			VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.			glavni projektant ANA LAČA, mag.ing.arch.									
lokacija			ZVONIMIROVA ULICA, OPĆINA DUBRAVA												
razina projekta			GLAVNI PROJEKT			projektant SAŠA SLIŠKOVIĆ, struč.spec.ing.aedif.									
strukovna odrednica proj.			VODOVOD I KANALIZACIJA												
oznaka projekta			06-2018-1						zaj. oznaka proj.						
mjerilo		1:1000/100		mjesto		DUBRAVA		datum		03/2019		suradnik MARTIN LAŠKARIN, mag.ing.arch.			
sadržaj			UZDUŽNI PROFIL VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA									br. lista		3.2.1.	