



SPECIFIKACIJA							
BR.	OPIS KOMADA	OZNAKA	DN (mm)	PN (bara)	DULJINA ILI KUT	KOM.	TEŽINA (kg/kom.)
①	T-KOMAD S PRIRUBNICAMA	T	250/100	10	700	1	75.0
②	E2 ZASUN KRATKI	E2	250	10	250	1	99.5
③	MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOMAD MDK-A	MDK-A	250	10	230	1	64.0
④	SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA	FF	250	10	1000	2	81.0
⑤	E BS-KOMAD	E-BS	250	10	240	2	—
⑥	E2 ZASUN KRATKI	E2	100	10	190	1	24.5
⑦	MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOMAD MDK-A	MDK-A	100	10	200	1	21.0
⑧	SPOJNI KOMAD S PRIRUBNICAMA	FF	100	10	1000	1	27.0
⑨	FA-PRIJELAZNI KOMAD	FA	110/100	10	95	1	6.2
UKUPNA TEŽINA							479.2






MONTAŽNI PLAN ČVORIŠTA ZK1


GLAVNI PROJEKT

trInsept
STUDIO d.o.o.
Trgovište 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

gradovina	IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE U ZVONIMIROVOJ ULICI NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVA				
investitor	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.			glavni projektant ANA LAČA, mag.ing.arch.	
lokacija	ZVONIMIROVA ULICA, OPĆINA DUBRAVA				
razina projekta	GLAVNI PROJEKT			projektant SAŠA SLIŠKOVIĆ, struč.spec.ing.aedif.	
strukovna odrednica proj.	VODOVOD I KANALIZACIJA				
oznaka projekta	05-2018-1		zaj. oznaka proj.		
mjerilo	1:20	mjesto DUBRAVA	datum	03/2019	suradnik MARTIN LAŠKARIN, mag.ing.arch.
sadržaj	MONTAŽNI PLAN ČVORIŠTA ZK1				br. lista 3.3.3.



GRAĐEVINSKI NACRT ZASUNSKJE KOMORE
ZK1
GLAVNI PROJEKT

 Ivanki Grad, Pratec, zbirna 7				
građevina		IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE U ZVONIMIROVOJ ULICI NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVA		
investitor	VODOOPSKRBA I ODVOĐNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.	glavni projektant ANA LAČA, mag.ing.arch.		
lokacija	ZVONIMIROVA ULICA, OPĆINA DUBRAVA		projektant SAŠA SLIŠKOVIĆ, struč.spec.ing.aedif.	
razina projekta	GLAVNI PROJEKT			
strukovna odrednica proj.	VODOVOD I KANALIZACIJA			
oznaka projekta	06-2018-1	zaj. oznaka proj.		suradnik MARTIN LAŠKARIN, mag.ing.arch.
mjerilo	1:20	mjesto	DUBRAVA	
		datum	03/2019	
sadržaj	GRAĐEVINSKI NACRT ZASUNSKJE KOMORE ZK1			br. lista 3.3.4.